Cotización No: 001

Vidrio y aluminio arquitectonico Cel.: 318 830 1719

San juan de Pasto, 4 de noviembre de 2024

Señores: Sebastián Riascos

Cordial saludo, la presente es con el fin de dar respuesta a la solicitud de presupuesto para la obra a realizar en: Yacuanquer N.

ÍTEM #	DESCRIPCION	\$ TOTAL
1	 Elaboración e instalación de puertas y ventaneria en aluminio. 6 ventanas en aluminio con marco y cuerpos en tubular De 1,5 x ¾ de pulgada más adaptador y pizavidrios en sistema proyectante, con doble batiente de apertura interna con brazo hidráulico y pasadores de aluminio respectivamente 2 ventanas corredizas en sistema 7-44 doble cuerpo corredizo con seguro media luna. 10 ventanas en sistema proyectante 38-31 entre fijas y combinadas con batiente y fijas; estas con apertura normal externa. 2 puertas en aluminio elaboradas con cuerpo en tubular de 3 x 1,5 pulgadas adaptador y pizavidrios proyectantes y marco con luceta lateral con chapa de pomo respectivamente 	9.150.000
2	Elaboración e instalación de un portón principal en tubular de 3 x 1,5 pulgadas con pizavidrio y adaptadores proyectantes con sus respectivos accesorios, excepto chapa	2.250.000
3 a	Suministro e instalación de un pasamanos en vidrio templado de 8 mm con postes y mangón en acero inoxidable	2.100.000
3 b	suministro e instalación de un pasamanos con barandales, postes y mangón en acero inoxidable	1.850.000
4	Suministro e instalación de divisiones de baño en vidrio templado de 8mm con accesorios en acero inoxidable; con botón y altura de 1,9 m	630.000 unidad

Este presupuesto se calculó de acuerdo el diseño y tipo de materiales previamente acordados, sus referencias y medidas de la perfilería están expuestas en la tabla.

El tiempo de entrega de la obra es de un mes aprox. A partir del abono inicial.

De antemano agradecemos por tenernos en cuenta para este presupuesto y estamos a la orden para cumplir con sus expectativas.

Juan Cristóbal Pizara Salcedo Mz H casa 20 barrio Panorámico etapa 2 Cel. 3188301719